

Aktualizace expertních cen OTSKP-SPK a ukazatelových cen pro stupně DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012

2. etapa: Aktualizace ukazatelových cen pro ocenění stavebních prací u projektových dokumentací ve stupni DÚR a DSP

Obsah čistopisu zpracované zakázky v rámci 2. etapy:

1. Průvodní zpráva
2. Datová základna pro ocenění staveb ve stupni DÚR
3. Datová základna pro ocenění staveb ve stupni DSP



sfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ
INFRASTRUKTURY

IBR Consulting

Zpracovatel:	IBR Consulting, s. r. o.
Objednatel:	SFDI
Číslo vydání:	Čistopis po vypořádání připomínek
Datum vydání:	29.4.2013

PRŮVODNÍ ZPRÁVA

Aktualizace ukazatelových cen pro ocenění stavebních prací u projektových dokumentací ve stupni DÚR a DSP na cenovou úroveň roku 2012.

Výstupem jsou dvě datové základny ukazatelových cen prací pro rozhodující skupiny stavebních objektů, jejichž stavební náklad představuje 80% a více z ceny staveb. Jedná se o dálnice, silnice, železnice, mosty, tunely, zdi, kanalizace, vodovody, plynovody, nádrže, protihluková opatření a oplocení (včetně rozlišení na novostavby a rekonstrukce u objektů dálnic, silnic a mostů).

Ukazatelové ceny jsou určeny k odhadu stavebních nákladů staveb ve stupních přípravy DÚR a DSP.

Použití ukazatelových cen pro stavby ŘSD ČR je závazně stanoveno v „Příkazu ředitele úseku výstavby č. 1/2011“ – „Metodický pokyn pro zpracování odhadu stavebních nákladů v průběhu přípravy a realizace staveb“, a to v §4 a §5.

Metodika zpracování aktualizace

1, Cenové podklady:

Z databáze „Měrné ceny“, zpracovávané pro ŘSD ČR v letech 2004 – 2010, která reprezentovala finanční rozbor vítězných nabídek 946 staveb, bylo vybráno 80 rozhodujících staveb s investičním nákladem přes 0,5 mld. Kč. Tyto stavby byly přeceněny expertními cenami ŘSD ČR v cenové úrovni roku 2012. Přecenění bylo provedeno nikoliv mechanicky, nýbrž s přihlédnutím ke konkrétním specifikacím položek.

2, Zpracování datové základny DÚR

Pro vytvoření ukazatelů pro jednotlivé typy objektů byly vygenerovány rozhodující skupiny objektů shodného charakteru (klasifikováno dle JKSO). Z těchto objektů byly následně vyloučeny objekty, jejichž extrémně vysoká ukazatelová cena byla způsobena nestandardními technickými parametry (např. nadměrné množství zemních prací, nesouvisejících se zemním tělesem daného objektu). Podle celkové ceny a počtu měrných jednotek byly stanoveny výsledné ukazatele.

3, Zpracování datové základny DSP

Pro vytvoření ukazatelů rozhodujících skupin prací jednotlivých typů objektů (viz základna DÚR) byly stanoveny odpovídající skupiny položek soupisů prací (položky OTSKP-SPK), které danou skupinu prací vyjadřují.

Takovou skupinu prací u silničních objektů tvoří zemní práce (výkopy, násypy), vozovkové vrstvy, svodidla, příkopy, propusty, dopravní značení.

U mostních objektů se jedná o zemní práce (jámy, zásypy), zakládání (hlubinné, plošné), spodní stavbu (opěry, pilíře), nosnou konstrukci, izolaci, vozovku, římsy, záchytná zařízení (zábradlí, svodidla), mostní závěry.

U každé z těchto skupin prací byla stanovena měrná jednotka a jejich počet. Podílem celkové ceny a počtu měrných jednotek byl stanoven ukazatel za příslušnou skupinu prací.

Na závěr byl proveden dopočet ceny prací, které do žádné z uvedených skupin prací nespádají. Tento dopočet je stanoven jako procentní sazba ze součtu cen skupin prací.

DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB VE STUPNI DOKUMENTACE DŮR
[cenová úroveň 2012]

JKSO	Objekt	Mj	Jednotková cena
803 569	domy bytové netypové - protihluková okna	M2	5 830 Kč
814 115	septiky a jímky - svíslá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných	KUS	2 636 500 Kč
814 133	nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svíslá nosná konstrukce monolit bet plošná	KUS	3 772 906 Kč
814 135	nádrže usazovací, dosazovací, uskladňovací - svíslá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných	KUS	3 420 024 Kč
815 221	oplocení s podezdívkou - svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků	M	10 790 Kč
815 227	oplocení s podezdívkou - svíslá nosná konstrukce kovová	M	978 Kč
815 235	oplocení bez podezdívkou - svíslá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných	M	1 834 Kč
815 237	oplocení bez podezdívkou - svíslá nosná konstrukce kovová	M	760 Kč
815 238	oplocení bez podezdívkou - svíslá nosná konstrukce dřevěná na bázi dřevní hmoty	M	4 078 Kč
815 411	zdi opěrné - svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů)	M3	6 187 Kč
815 413	zdi opěrné - svíslá nosná konstrukce monolit bet plošná	M3	15 263 Kč
815 415	zdi opěrné - svíslá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných	M3	26 344 Kč
815 421	zdi zárubní - svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků, kamene (vč. gabionů)	M3	5 074 Kč
815 423	zdi zárubní - svíslá nosná konstrukce monolit bet plošná	M3	15 340 Kč
815 441	zdi kotvené - svíslá nosná konstrukce zděná z cihel, tvárnic, bloků	M2	34 797 Kč
815 442	zdi kotvené - svíslá nosná konstrukce monolit bet tyčová	M2	38 425 Kč
815 443	zdi kotvené - svíslá nosná konstrukce monolit bet plošná	M2	12 714 Kč
815 445	zdi kotvené - svíslá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných	M2	19 597 Kč
815 459	valy opěrné - svíslá nosná konstrukce z jiných materiálů	M3	562 Kč
815 465	stěny protihlukové - svíslá nosná konstrukce mont z dílců bet plošných	M2	4 562 Kč
815 466	stěny protihlukové - svíslá nosná konstrukce ze skla, plexiglass	M2	5 084 Kč
815 468	stěny protihlukové - svíslá nosná dřevěná, na bázi dřevní hmoty	M2	3 935 Kč
815 469	stěny protihlukové - svíslá nosná konstrukce z plastických hmot, recykl. plastů	M2	4 077 Kč
821 112 N	mosty pozem kom pro zatíží tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV	M2	37 457 Kč
821 112 R	mosty pozem kom pro zatíží tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá REK	M2	13 122 Kč
821 113 N	mosty pozem kom pro zatíží tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV	M2	32 071 Kč
821 113 R	mosty pozem kom pro zatíží tř A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá REK	M2	16 076 Kč
821 114 N	mosty pozem kom pro zatíží tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV	M2	30 380 Kč
821 114 R	mosty pozem kom pro zatíží tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých REK	M2	26 665 Kč
821 115 N	mosty pozem kom pro zatíží tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV	M2	37 910 Kč
821 115 R	mosty pozem kom pro zatíží tř A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých REK	M2	16 000 Kč
821 116 N	mosty pozem kom pro zatíží tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV	M2	37 584 Kč
821 116 R	mosty pozem kom pro zatíží tř A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet REK	M2	13 450 Kč
821 117 N	mosty pozem kom pro zatíží tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV	M2	71 471 Kč
821 117 R	mosty pozem kom pro zatíží tř A - vodorovná nosná konstrukce kovová REK	M2	42 799 Kč
821 212 N	mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV	M2	101 561 Kč
821 214 N	mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV	M2	95 000 Kč
821 216 N	mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV	M2	115 685 Kč
821 217 N	mosty železniční pro normálně rozchodné a širokorozchodné dráhy zatížené vlakem A - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV	M2	105 446 Kč
821 432 N	lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet nepředpjatá NOV	M2	24 141 Kč
821 433 N	lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce monolit bet předpjatá NOV	M2	36 308 Kč
821 434 N	lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet nepředpjatých NOV	M2	39 097 Kč
821 435 N	lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce mont z dílců bet předpjatých NOV	M2	25 478 Kč
821 436 N	lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce spřažená ocelobet NOV	M2	38 868 Kč
821 437 N	lávky a mosty pro chodce - vodorovná nosná konstrukce kovová NOV	M2	42 980 Kč
822 214 N	dálnice - kryt monolit bet NOV	M2	4 316 Kč
822 217 N	dálnice - kryt z kameniva obalovaného živící NOV	M2	4 688 Kč
822 217 R	dálnice - kryt z kameniva obalovaného živící REK	M2	2 018 Kč
822 224 N	silnice I. třídy dělené - kryt monolit bet NOV	M2	4 121 Kč
822 224 N2	silnice I. třídy nedělené - kryt monolit bet NOV	M2	3 400 Kč
822 224 R	silnice I. třídy - kryt monolit bet REK	M2	2 200 Kč
822 227 N	silnice I. třídy dělené - kryt z kameniva obalovaného živící NOV	M2	4 150 Kč
822 227 N2	silnice I. třídy nedělené - kryt z kameniva obalovaného živící NOV	M2	3 400 Kč
822 227 R	silnice I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živící REK	M2	683 Kč
822 234 N	silnice II. třídy - kryt monolit bet NOV	M2	2 877 Kč
822 237 N	silnice II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živící NOV	M2	3 200 Kč
822 237 R	silnice II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živící REK	M2	645 Kč
822 245 N	silnice III. třídy - kryt mont bet NOV	M2	1 065 Kč
822 246 N	silnice III. třídy - kryt z kameniva prolévaného živící NOV	M2	1 857 Kč
822 247 N	silnice III. třídy - kryt z kameniva obalovaného živící NOV	M2	3 100 Kč
822 247 R	silnice III. třídy - kryt z kameniva obalovaného živící REK	M2	511 Kč
822 252 N	komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV	M2	1 313 Kč
822 253 N	komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV	M2	1 501 Kč
822 253 R	komunikace místní I. třídy - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK	M2	1 214 Kč
822 254 N	komunikace místní I. třídy - kryt monolit bet NOV	M2	3 469 Kč
822 255 N	komunikace místní I. třídy - kryt mont bet NOV	M2	1 827 Kč
822 255 R	komunikace místní I. třídy - kryt mont bet REK	M2	1 982 Kč
822 256 N	komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva prolévaného živící NOV	M2	1 379 Kč
822 257 N	komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živící NOV	M2	2 673 Kč

DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB VE STUPNI DOKUMENTACE DŮR
[cenová úroveň 2012]

JKSO	Objekt	Mj	Jednotková cena
822 257 R	komunikace místní I. třídy - kryt z kameniva obalovaného živíci REK	M2	648 Kč
822 262 N	komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV	M2	1 245 Kč
822 264 N	komunikace místní II. třídy - kryt monolit bet NOV	M2	1 185 Kč
822 265 N	komunikace místní II. třídy - kryt mont bet NOV	M2	2 199 Kč
822 266 N	komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živíci NOV	M2	1 201 Kč
822 266 R	komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva prolévaného živíci REK	M2	655 Kč
822 267 N	komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živíci NOV	M2	1 845 Kč
822 267 R	komunikace místní II. třídy - kryt z kameniva obalovaného živíci REK	M2	658 Kč
822 272 N	chodníky - kryt z kameniva, popř. vč. úpravy postřikem, nátěrem apod. NOV	M2	600 Kč
822 273 N	chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV	M2	1 926 Kč
822 273 R	chodníky - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) REK	M2	1 133 Kč
822 274 N	chodníky - kryt monolit bet NOV	M2	1 037 Kč
822 275 N	chodníky - kryt mont bet NOV	M2	1 211 Kč
822 277 N	chodníky - kryt z kameniva obalovaného živíci NOV	M2	1 600 Kč
822 277 R	chodníky - kryt z kameniva obalovaného živíci REK	M2	600 Kč
822 553 N	plochy odstavné (i parkovací) - kryt dlážděný (bez ohledu na materiál dlažebních prvků) NOV	M2	1 434 Kč
822 554 N	plochy odstavné (i parkovací) - kryt monolit bet NOV	M2	1 399 Kč
822 555 N	plochy odstavné (i parkovací) - kryt mont bet NOV	M2	2 167 Kč
822 557 N	plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živíci NOV	M2	2 944 Kč
822 557 R	plochy odstavné (i parkovací) - kryt z kameniva obalovaného živíci REK	M2	700 Kč
824 113	spodek tratí železničních jednokolejných na drahách celostátních - pražce bet	M	26 843 Kč
824 143	spodek tratí vleček železničních jednokolejných - pražce bet	M	7 422 Kč
824 211	svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce dřevěné	M	21 553 Kč
824 213	svršek železniční kolejí traťových 1.řádu - pražce bet	M	18 755 Kč
824 813	svršek kolejí traťových pro vlečky železniční - pražce bet	M	16 800 Kč
824 855	svršek kolejí traťových pro tramvaj - desky a podélné prahy mont bet	M	38 874 Kč
824 856	svršek kolejí traťových pro tramvaj - vrstva kameniva zhutněná	M	33 980 Kč
825 121	tunely silniční - hloubené	M	1 270 777 Kč
825 122	tunely silniční - ražené	M	810 914 Kč
827 111	řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu	M	15 830 Kč
827 112	řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub ocelových	M	17 247 Kč
827 113	řady vodovodní přívodní a zásobovací z trub litinových	M	21 440 Kč
827 131	sítě vodovodní rozvodné z trub z plastických hmot a sklolaminátu	M	3 811 Kč
827 132	sítě vodovodní rozvodné z trub ocelových	M	4 355 Kč
827 133	sítě vodovodní rozvodné z trub litinových	M	6 019 Kč
827 173	vodovody požární z trub litinových	M	5 825 Kč
827 211	sítě kanalizační z trub z plastických hmot a sklolaminátu	M	5 131 Kč
827 213	sítě kanalizační z trub litinových	M	8 483 Kč
827 214	sítě kanalizační z trub beton, železobet	M	7 979 Kč
827 215	sítě kanalizační z trub kameninových	M	6 135 Kč
827 221	sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub z plastických hmot a sklolaminátu	M	20 249 Kč
827 223	sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub litinových	M	21 643 Kč
827 224	sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub beton, železobet	M	15 975 Kč
827 225	sběrače kanalizační a stoky odlehčovací z trub kameninových	M	19 122 Kč
827 512	řady plynovodní primární z trub ocelových	M	14 525 Kč
827 521	sítě plynovodní z trub z plastických hmot a sklolaminátu	M	2 722 Kč
827 522	sítě plynovodní z trub ocelových	M	11 901 Kč
832 565	nábřežní zdi - svíslá konstrukce monolit bet	M3	15 600 Kč
833 112	nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna z kamene, kameniva	M2	1 836 Kč
833 114	nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - opevnění břehu a dna mont bet	M2	2 169 Kč
833 118	nádrže reteční, vyrovnávací, akumulační - bez opevnění	M2	587 Kč

DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB VE STUPNI DOKUMENTACE DSP
[cenová úroveň 2012]

JKSO	Objekt	Mj	Jednotková cena	% sazba pro dopočet celkové ceny obj.
803 569	DOMY BYTOVÉ NETYPOVÉ - PROTIHLUKOVÁ OKNA			
803 569-1	PROTIHLUKOVÁ OKNA	M2	5 830 Kč	
803 569-2	PRÁCE NEUVEDENÉ			0,6 %

814 115	SEPTIKY A JÍMKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PLOŠNÝCH			
814 115-1	VÝKOPY	M3	268 Kč	
814 115-2	ZÁSYPY, OBSYPY	M3	255 Kč	
814 115-3	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	1 647 Kč	
814 115-4	POTRUBÍ	M	3 548 Kč	
814 115-5	JÍMKY	KUS	1 975 939 Kč	
814 115-6	ŠACHTY, SPADIŠTĚ	KUS	29 035 Kč	
814 115-7	OBETONOVÁNÍ	M3	1 842 Kč	
814 115-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			4,7 %

814 133	NÁDRŽE USAZOVACÍ, DOSAZOVACÍ, USKLADŇOVACÍ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PLOŠNÁ			
814 133-1	VÝKOPY	M3	221 Kč	
814 133-2	ZEMNÍ HRÁZKY	M3	263 Kč	
814 133-3	TĚSNÍCÍ VRSTVY	M2	229 Kč	
814 133-4	KONSTRUKCE NÁDRŽÍ A JÍMEK	M3	9 987 Kč	
814 133-5	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	1 428 Kč	
814 133-6	DLAŽBY	M2	728 Kč	
814 133-7	PRAHY A STUPNĚ	M3	4 616 Kč	
814 133-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			35,0 %

814 135	NÁDRŽE USAZOVACÍ, DOSAZOVACÍ, USKLADŇOVACÍ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PLOŠNÝCH			
814 135-1	VÝKOPY	M3	246 Kč	
814 135-2	ZEMNÍ HRÁZKY	M3	142 Kč	
814 135-3	TĚSNÍCÍ VRSTVY	M2	200 Kč	
814 135-4	KONSTRUKCE NÁDRŽÍ A JÍMEK	KUS	2 167 941 Kč	
814 135-5	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	793 Kč	
814 135-6	DLAŽBY	M2	470 Kč	
814 135-7	PRAHY A STUPNĚ	M3	4 968 Kč	
814 135-8	POTRUBÍ	M	1 954 Kč	
814 135-9	PRÁCE NEUVEDENÉ			27,7 %

815 221	OPLOCENÍ S PODEZDÍVKOU - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZDĚNÁ Z CIHEL, TVÁRNIC, BLOKŮ			
815 221-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	420 Kč	
815 221-2	ZÁKLADY	M3	4 850 Kč	
815 221-3	SLOUPKY	KUS	15 158 Kč	
815 221-4	OPLOCENÍ	M	6 158 Kč	
815 221-5	NÁTĚRY	M2		
815 221-6	PRÁCE NEUVEDENÉ			9,1 %

815 227	OPLOCENÍ S PODEZDÍVKOU - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ			
815 227-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	420 Kč	
815 227-2	ZÁKLADY	M3	4 172 Kč	
815 227-3	SLOUPKY	KUS	1 826 Kč	
815 227-4	OPLOCENÍ	M	555 Kč	
815 227-5	NÁTĚRY	M2	101 Kč	
815 227-6	PRÁCE NEUVEDENÉ			7,3 %

815 235	OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PLOŠNÝCH			
815 235-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	420 Kč	
815 235-2	ZÁKLADY	M3	2 896 Kč	
815 235-3	SLOUPKY	KUS		
815 235-4	OPLOCENÍ	M	1 665 Kč	
815 235-5	NÁTĚRY	M2	328 Kč	

DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB VE STUPNI DOKUMENTACE DSP
[cenová úroveň 2012]

JKSO	Objekt	Mj	Jednotková cena	% sazba pro dopočet celkové ceny obj.
815 235-6	PRÁCE NEUVEDENÉ			3,2 %

815 237	OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ			
815 237-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	420 Kč	
815 237-2	ZÁKLADY	M3	2 940 Kč	
815 237-3	SLOUPKY	KUS	713 Kč	
815 237-4	OPLOCENÍ	M	588 Kč	
815 237-5	NÁTĚRY	M2	1 025 Kč	
815 237-6	PRÁCE NEUVEDENÉ			4,9 %

815 238	OPLOCENÍ BEZ PODEZDÍVKY - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE DŘEVĚNÁ NA BÁZI DŘEVNÍ HMOTY			
815 238-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	420 Kč	
815 238-2	ZÁKLADY	M3	2 631 Kč	
815 238-3	SLOUPKY	KUS		
815 238-4	OPLOCENÍ	M	2 006 Kč	
815 238-5	NÁTĚRY	M2	436 Kč	
815 238-6	PRÁCE NEUVEDENÉ			5,8 %

815 411	ZDI OPĚRNÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZDĚNÁ Z CIHEL, TVÁRNIC, BLOKŮ, KAMENE (VČ. GABIONŮ)			
815 411-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	241 Kč	
815 411-2	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M	1 300 Kč	
815 411-3	ZÁKLADY	M3	4 137 Kč	
815 411-4	ŘÍMSY	M3	12 916 Kč	
815 411-5	ZDI	M3	3 425 Kč	
815 411-6	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	3 109 Kč	
815 411-7	PRÁCE NEUVEDENÉ			17,0 %

815 413	ZDI OPĚRNÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PLOŠNÁ			
815 413-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	331 Kč	
815 413-2	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M	9 837 Kč	
815 413-3	ZÁKLADY	M3	5 898 Kč	
815 413-4	ŘÍMSY	M3	13 038 Kč	
815 413-5	ZDI	M3	8 414 Kč	
815 413-6	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	4 895 Kč	
815 413-7	PRÁCE NEUVEDENÉ			17,2 %

815 415	ZDI OPĚRNÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PLOŠNÝCH			
815 415-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	367 Kč	
815 415-2	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M		
815 415-3	ZÁKLADY	M3	6 406 Kč	
815 415-4	ŘÍMSY	M3	12 978 Kč	
815 415-5	ZDI	M3	10 347 Kč	
815 415-6	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	4 111 Kč	
815 415-7	PRÁCE NEUVEDENÉ			25,0 %

815 421	ZDI ZÁRUBNÍ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZDĚNÁ Z CIHEL, TVÁRNIC, BLOKŮ, KAMENE (VČ. GABIONŮ)			
815 421-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	282 Kč	
815 421-2	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M	9 333 Kč	
815 421-3	ZÁKLADY	M3	3 367 Kč	
815 421-4	ŘÍMSY	M3	11 424 Kč	
815 421-5	ZDI	M3	3 379 Kč	
815 421-6	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	3 015 Kč	
815 421-7	PRÁCE NEUVEDENÉ			6,6 %

815 423	ZDI ZÁRUBNÍ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PLOŠNÁ			
815 423-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	305 Kč	
815 423-2	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M	8 227 Kč	
815 423-3	ZÁKLADY	M3	6 374 Kč	

DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB VE STUPNI DOKUMENTACE DSP
[cenová úroveň 2012]

JKSO	Objekt	Mj	Jednotková cena	% sazba pro dopočet celkové ceny obj.
815 423-4	ŘÍMSY	M3	11 853 Kč	
815 423-5	ZDI	M3	8 057 Kč	
815 423-6	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	4 091 Kč	
815 423-7	PRÁCE NEUVEDENÉ			15,9 %

815 441	ZDI KOTVENÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZDĚNÁ Z CIHEL, TVÁRNIC, BLOKŮ			
815 441-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	684 Kč	
815 441-2	VRTY	M		
815 441-3	INJEKTOVÁNÍ	M3		
815 441-4	KOTVENÍ	M		
815 441-5	STŘÍKANÝ BETON	M3		
815 441-6	OPLÁŠTĚNÍ	M2	277 Kč	
815 441-7	ZDI	M3	4 984 Kč	
815 441-8	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	3 460 Kč	
815 441-9	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M	1 967 Kč	
815 441-10	PRÁCE NEUVEDENÉ			7,1 %

815 442	ZDI KOTVENÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET TYČOVÁ			
815 442-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	289 Kč	
815 442-2	VRTY	M	3 794 Kč	
815 442-3	INJEKTOVÁNÍ	M3	6 717 Kč	
815 442-4	KOTVENÍ	M	937 Kč	
815 442-5	STŘÍKANÝ BETON	M3	12 536 Kč	
815 442-6	OPLÁŠTĚNÍ	M2		
815 442-7	ZDI	M3	21 214 Kč	
815 442-8	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M		
815 442-9	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M	8 035 Kč	
815 442-10	PRÁCE NEUVEDENÉ			6,6 %

815 443	ZDI KOTVENÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PLOŠNÁ			
815 443-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	216 Kč	
815 443-2	VRTY	M	1 461 Kč	
815 443-3	INJEKTOVÁNÍ	M3	15 557 Kč	
815 443-4	KOTVENÍ	M	245 Kč	
815 443-5	STŘÍKANÝ BETON	M3	7 745 Kč	
815 443-6	OPLÁŠTĚNÍ	M2	274 Kč	
815 443-7	ZDI	M3	5 773 Kč	
815 443-8	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	2 829 Kč	
815 443-9	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M	8 513 Kč	
815 443-10	PRÁCE NEUVEDENÉ			8,0 %

815 445	ZDI KOTVENÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PLOŠNÝCH			
815 445-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	171 Kč	
815 445-2	VRTY	M	2 776 Kč	
815 445-3	INJEKTOVÁNÍ	M3	30 826 Kč	
815 445-4	KOTVENÍ	M	2 757 Kč	
815 445-5	STŘÍKANÝ BETON	M3		
815 445-6	OPLÁŠTĚNÍ	M2	352 Kč	
815 445-7	ZDI	M3	16 783 Kč	
815 445-8	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	5 859 Kč	
815 445-9	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M	1 821 Kč	
815 445-10	PRÁCE NEUVEDENÉ			15,5 %

815 459	VALY OPĚRNÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE Z JINÝCH MATERIÁLŮ			
815 459-1	VÝKOPY	M3	181 Kč	
815 459-2	NÁSYPY	M3	238 Kč	
815 459-3	VÝZTUŽNÉ SÍŤ	M2	374 Kč	
815 459-4	ZÁKLADY	M3	6 213 Kč	
815 459-5	ZDI	M3	11 149 Kč	
815 459-6	ŘÍMSY	M3	14 724 Kč	

DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB VE STUPNI DOKUMENTACE DSP
[cenová úroveň 2012]

JKSO	Objekt	Mj	Jednotková cena	% sazba pro dopočet celkové ceny obj.
815 459-7	ZÁBRADLÍ	M	7 190 Kč	
815 459-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			7,9 %

815 465	STĚNY PROTIHLUKOVÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PLOŠNÝCH			
815 465-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	202 Kč	
815 465-2	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M	4 759 Kč	
815 465-3	ZÁKLADY	M3	5 759 Kč	
815 465-4	SLOUPKY			
815 465-5	STĚNY	M2	2 751 Kč	
815 465-6	NÁTĚRY	M2	336 Kč	
815 465-7	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	3 339 Kč	
815 465-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			6,4 %

815 466	STĚNY PROTIHLUKOVÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE ZE SKLA, PLEXIGLASS			
815 466-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	380 Kč	
815 466-2	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M	5 169 Kč	
815 466-3	ZÁKLADY	M3	3 219 Kč	
815 466-4	SLOUPKY			
815 466-5	STĚNY	M2	3 540 Kč	
815 466-6	NÁTĚRY	M2	263 Kč	
815 466-7	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	2 807 Kč	
815 466-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			2,1 %

815 468	STĚNY PROTIHLUKOVÉ - SVISLÁ NOSNÁ DŘEVĚNÁ, NA BÁZI DŘEVNÍ HMOTY			
815 468-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	264 Kč	
815 468-2	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M	2 934 Kč	
815 468-3	ZÁKLADY	M3	4 020 Kč	
815 468-4	SLOUPKY			
815 468-5	STĚNY	M2	2 020 Kč	
815 468-6	NÁTĚRY	M2	486 Kč	
815 468-7	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	2 390 Kč	
815 468-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			7,5 %

815 469	STĚNY PROTIHLUKOVÉ - SVISLÁ NOSNÁ KONSTRUKCE Z PLASTICKÝCH HMOT, RECYKL. PLASTŮ			
815 469-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	413 Kč	
815 469-2	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M	3 994 Kč	
815 469-3	ZÁKLADY	M3	4 294 Kč	
815 469-4	SLOUPKY			
815 469-5	STĚNY	M2	2 275 Kč	
815 469-6	NÁTĚRY	M2	593 Kč	
815 469-7	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	2 207 Kč	
815 469-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			3,6 %

821 112 N	MOSTY POZEM KOM PRO ZATÍŽ TR A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV			
821 112 N-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	295 Kč	
821 112 N-10	IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE	M2	571 Kč	
821 112 N-2	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M	7 842 Kč	
821 112 N-3	ZÁKLADY	M3	6 385 Kč	
821 112 N-4	OPĚRY, PILÍŘE	M3	9 593 Kč	
821 112 N-5	NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA	M2	10 883 Kč	
821 112 N-6	VOZOVKA	M2	769 Kč	
821 112 N-7	ŘÍMSY	M3	14 308 Kč	
821 112 N-8	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	5 305 Kč	
821 112 N-9	MOSTNÍ ZÁVĚRY	M	18 184 Kč	
821 112 N-11	PRÁCE NEUVEDENÉ			21,5 %

821 112 R	MOSTY POZEM KOM PRO ZATÍŽ TR A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ REK			
-----------	---	--	--	--

DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB VE STUPNI DOKUMENTACE DSP
[cenová úroveň 2012]

JKSO	Objekt	Mj	Jednotková cena	% sazba pro dopočet celkové ceny obj.
821 112 R-1	SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ	M2	1 269 Kč	
821 112 R-2	NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA	M2	2 470 Kč	
821 112 R-3	VOZOVKA	M2	637 Kč	
821 112 R-4	ŘÍMSY	M3	12 567 Kč	
821 112 R-5	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	3 644 Kč	
821 112 R-6	MOSTNÍ ZÁVĚRY	M	18 926 Kč	
821 112 R-7	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	M3	5 048 Kč	
821 112 R-8	IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE	M2	598 Kč	
821 112 R-9	PRÁCE NEUVEDENÉ			35,0 %

821 113 N	MOSTY POZEM KOM PRO ZATÍŽ TR A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ NOV			
821 113 N-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	227 Kč	
821 113 N-10	IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE	M2	649 Kč	
821 113 N-2	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M	9 103 Kč	
821 113 N-3	ZÁKLADY	M3	6 477 Kč	
821 113 N-4	OPĚRY, PILÍŘE	M3	9 569 Kč	
821 113 N-5	NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA	M2	16 494 Kč	
821 113 N-6	VOZOVKA	M2	784 Kč	
821 113 N-7	ŘÍMSY	M3	13 760 Kč	
821 113 N-8	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	5 270 Kč	
821 113 N-9	MOSTNÍ ZÁVĚRY	M	43 617 Kč	
821 113 N-11	PRÁCE NEUVEDENÉ			14,3 %

821 113 R	MOSTY POZEM KOM PRO ZATÍŽ TR A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ REK			
821 113 R-1	SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ	M2	1 197 Kč	
821 113 R-2	NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA	M2	2 527 Kč	
821 113 R-3	VOZOVKA	M2	564 Kč	
821 113 R-4	ŘÍMSY	M3	15 376 Kč	
821 113 R-5	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	4 689 Kč	
821 113 R-6	MOSTNÍ ZÁVĚRY	M	19 314 Kč	
821 113 R-7	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	M3	4 689 Kč	
821 113 R-8	IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE	M2	547 Kč	
821 113 R-9	PRÁCE NEUVEDENÉ			31,0 %

821 114 N	MOSTY POZEM KOM PRO ZATÍŽ TR A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH NOV			
821 114 N-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	368 Kč	
821 114 N-10	IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE	M2	580 Kč	
821 114 N-2	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M	4 002 Kč	
821 114 N-3	ZÁKLADY	M3	6 180 Kč	
821 114 N-4	OPĚRY, PILÍŘE	M3	13 874 Kč	
821 114 N-5	NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA	M2	8 706 Kč	
821 114 N-6	VOZOVKA	M2	571 Kč	
821 114 N-7	ŘÍMSY	M3	13 686 Kč	
821 114 N-8	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	3 683 Kč	
821 114 N-9	MOSTNÍ ZÁVĚRY	M	8 805 Kč	
821 114 N-11	PRÁCE NEUVEDENÉ			22,4 %

821 114 R	MOSTY POZEM KOM PRO ZATÍŽ TR A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH REK			
821 114 R-1	SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ	M2	3 383 Kč	
821 114 R-2	NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA	M2	3 660 Kč	
821 114 R-3	VOZOVKA	M2	960 Kč	
821 114 R-4	ŘÍMSY	M3	15 274 Kč	
821 114 R-5	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	4 644 Kč	
821 114 R-6	MOSTNÍ ZÁVĚRY	M	12 494 Kč	
821 114 R-7	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	M3	7 184 Kč	
821 114 R-8	IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE	M2	707 Kč	
821 114 R-9	PRÁCE NEUVEDENÉ			36,0 %

DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB VE STUPNI DOKUMENTACE DSP
[cenová úroveň 2012]

JKSO	Objekt	Mj	Jednotková cena	% sazba pro dopočet celkové ceny obj.
821 115 N	MOSTY POZEM KOM PRO ZATÍŽ TŘ A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH NOV			
821 115 N-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	256 Kč	
821 115 N-10	IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE	M2	645 Kč	
821 115 N-2	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M	7 842 Kč	
821 115 N-3	ZÁKLADY	M3	6 507 Kč	
821 115 N-4	OPĚRY, PILÍŘE	M3	8 958 Kč	
821 115 N-5	NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA	M2	15 712 Kč	
821 115 N-6	VOZOVKA	M2	783 Kč	
821 115 N-7	ŘÍMSY	M3	15 220 Kč	
821 115 N-8	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	5 728 Kč	
821 115 N-9	MOSTNÍ ZÁVĚRY	M	26 432 Kč	
821 115 N-11	PRÁCE NEUVEDENÉ			22,9 %
821 115 R	MOSTY POZEM KOM PRO ZATÍŽ TŘ A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH REK			
821 115 R-1	SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ	M2	1 779 Kč	
821 115 R-2	NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA	M2	1 348 Kč	
821 115 R-3	VOZOVKA	M2	805 Kč	
821 115 R-4	ŘÍMSY	M3	16 286 Kč	
821 115 R-5	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	5 732 Kč	
821 115 R-6	MOSTNÍ ZÁVĚRY	M	26 061 Kč	
821 115 R-7	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	M3	6 882 Kč	
821 115 R-8	IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE	M2	577 Kč	
821 115 R-9	PRÁCE NEUVEDENÉ			34,0 %
821 116 N	MOSTY POZEM KOM PRO ZATÍŽ TŘ A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPŘAŽENÁ OCELOBET NOV			
821 116 N-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	279 Kč	
821 116 N-10	IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE	M2	634 Kč	
821 116 N-2	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M	9 144 Kč	
821 116 N-3	ZÁKLADY	M3	5 537 Kč	
821 116 N-4	OPĚRY, PILÍŘE	M3	10 453 Kč	
821 116 N-5	NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA	M2	22 952 Kč	
821 116 N-6	VOZOVKA	M2	733 Kč	
821 116 N-7	ŘÍMSY	M3	13 523 Kč	
821 116 N-8	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	5 366 Kč	
821 116 N-9	MOSTNÍ ZÁVĚRY	M	77 551 Kč	
821 116 N-11	PRÁCE NEUVEDENÉ			12,0 %
821 116 R	MOSTY POZEM KOM PRO ZATÍŽ TŘ A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPŘAŽENÁ OCELOBET REK			
821 116 R-1	SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ	M2	2 932 Kč	
821 116 R-2	NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA	M2	1 127 Kč	
821 116 R-3	VOZOVKA	M2	805 Kč	
821 116 R-4	ŘÍMSY	M3	16 286 Kč	
821 116 R-5	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	4 711 Kč	
821 116 R-6	MOSTNÍ ZÁVĚRY	M	26 061 Kč	
821 116 R-7	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	M3	6 940 Kč	
821 116 R-8	IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE	M2	586 Kč	
821 116 R-9	PRÁCE NEUVEDENÉ			39,0 %
821 117 N	MOSTY POZEM KOM PRO ZATÍŽ TŘ A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ NOV			
821 117 N-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	253 Kč	
821 117 N-10	IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE	M2	1 836 Kč	
821 117 N-2	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M	2 651 Kč	
821 117 N-3	ZÁKLADY	M3	6 206 Kč	
821 117 N-4	OPĚRY, PILÍŘE	M3	8 629 Kč	
821 117 N-5	NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA	M2	52 426 Kč	
821 117 N-6	VOZOVKA	M2	608 Kč	

DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB VE STUPNI DOKUMENTACE DSP
[cenová úroveň 2012]

JKSO	Objekt	Mj	Jednotková cena	% sazba pro dopočet celkové ceny obj.
821 117 N-7	ŘÍMSY	M3	13 298 Kč	
821 117 N-8	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	5 300 Kč	
821 117 N-9	MOSTNÍ ZÁVĚRY	M	82 146 Kč	
821 117 N-11	PRÁCE NEUVEDENÉ			10,6 %

821 117 R	MOSTY POZEM KOM PRO ZATÍŽ TŘ A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ REK			
821 117 R-1	SANAČNÍ VRSTVY, SPÁROVÁNÍ	M2	1 836 Kč	
821 117 R-2	NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA	M2	14 166 Kč	
821 117 R-3	VOZOVKA	M2	377 Kč	
821 117 R-4	ŘÍMSY	M3	26 589 Kč	
821 117 R-5	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	6 463 Kč	
821 117 R-6	MOSTNÍ ZÁVĚRY	M	148 270 Kč	
821 117 R-7	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ	M3	12 580 Kč	
821 117 R-8	IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE	M2	896 Kč	
821 117 R-9	PRÁCE NEUVEDENÉ			28,7 %

821 212 N	MOSTY ŽELEZNIČNÍ PRO NORMÁLNĚ ROZCHODNÉ A ŠIROKOROZCHODNÉ DRÁHY ZATÍŽENÉ VLAKEM A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV			
821 212 N-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	419 Kč	
821 212 N-10	IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE	M2	674 Kč	
821 212 N-2	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M	10 240 Kč	
821 212 N-3	ZÁKLADY	M3	7 702 Kč	
821 212 N-4	OPĚRY, PILÍŘE	M3	10 216 Kč	
821 212 N-5	NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA	M2	7 260 Kč	
821 212 N-6	KOLEJE	M	20 688 Kč	
821 212 N-7	ŘÍMSY	M3	15 605 Kč	
821 212 N-8	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	5 743 Kč	
821 212 N-9	MOSTNÍ ZÁVĚRY	M		
821 212 N-11	PRÁCE NEUVEDENÉ			54,0 %

821 214 N	MOSTY ŽELEZNIČNÍ PRO NORMÁLNĚ ROZCHODNÉ A ŠIROKOROZCHODNÉ DRÁHY ZATÍŽENÉ VLAKEM A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH NOV			
821 214 N-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	314 Kč	
821 214 N-10	IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE	M2	186 Kč	
821 214 N-2	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M		
821 214 N-3	ZÁKLADY	M3	8 182 Kč	
821 214 N-4	OPĚRY, PILÍŘE	M3	9 510 Kč	
821 214 N-5	NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA	M2	3 341 Kč	
821 214 N-6	KOLEJE	M		
821 214 N-7	ŘÍMSY	M3	7 812 Kč	
821 214 N-8	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	4 507 Kč	
821 214 N-9	MOSTNÍ ZÁVĚRY	M		
821 214 N-11	PRÁCE NEUVEDENÉ			31,2 %

821 216 N	MOSTY ŽELEZNIČNÍ PRO NORMÁLNĚ ROZCHODNÉ A ŠIROKOROZCHODNÉ DRÁHY ZATÍŽENÉ VLAKEM A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPŘAŽENÁ OCELOBET NOV			
821 216 N-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	448 Kč	
821 216 N-10	IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE	M2	756 Kč	
821 216 N-2	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M	3 424 Kč	
821 216 N-3	ZÁKLADY	M3	6 335 Kč	
821 216 N-4	OPĚRY, PILÍŘE	M3	7 969 Kč	
821 216 N-5	NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA	M2	57 893 Kč	
821 216 N-6	KOLEJE	M	8 676 Kč	
821 216 N-7	ŘÍMSY	M3	15 074 Kč	
821 216 N-8	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	5 046 Kč	
821 216 N-9	MOSTNÍ ZÁVĚRY	M	19 700 Kč	
821 216 N-11	PRÁCE NEUVEDENÉ			24,8 %

DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB VE STUPNI DOKUMENTACE DSP
[cenová úroveň 2012]

JKSO	Objekt	Mj	Jednotková cena	% sazba pro dopočet celkové ceny obj.
821 217 N	MOSTY ŽELEZNIČNÍ PRO NORMÁLNĚ ROZCHODNÉ A ŠIROKOROZCHODNÉ DRÁHY ZATÍŽENÉ VLAKEM A - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ NOV			
821 217 N-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	346 Kč	
821 217 N-10	IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE	M2	1 601 Kč	
821 217 N-2	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M	7 675 Kč	
821 217 N-3	ZÁKLADY	M3	5 227 Kč	
821 217 N-4	OPĚRY, PILÍŘE	M3	6 770 Kč	
821 217 N-5	NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA	M2	48 554 Kč	
821 217 N-6	KOLEJE	M	11 769 Kč	
821 217 N-7	ŘÍMSY	M3	12 460 Kč	
821 217 N-8	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	4 395 Kč	
821 217 N-9	MOSTNÍ ZÁVĚRY	M	26 218 Kč	
821 217 N-11	PRÁCE NEUVEDENÉ			29,9 %

821 432 N	LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET NEPŘEDPJATÁ NOV			
821 432 N-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	202 Kč	
821 432 N-10	IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE	M2	502 Kč	
821 432 N-2	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M	4 100 Kč	
821 432 N-3	ZÁKLADY	M3	5 692 Kč	
821 432 N-4	OPĚRY, PILÍŘE	M3	8 589 Kč	
821 432 N-5	NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA	M2	11 053 Kč	
821 432 N-6	VOZOVKA	M2	890 Kč	
821 432 N-7	ŘÍMSY	M3	14 660 Kč	
821 432 N-8	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	6 231 Kč	
821 432 N-9	MOSTNÍ ZÁVĚRY	M	13 031 Kč	
821 432 N-11	PRÁCE NEUVEDENÉ			13,4 %

821 433 N	LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET PŘEDPJATÁ NOV			
821 433 N-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	239 Kč	
821 433 N-10	IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE	M2	808 Kč	
821 433 N-2	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M	6 376 Kč	
821 433 N-3	ZÁKLADY	M3	7 008 Kč	
821 433 N-4	OPĚRY, PILÍŘE	M3	9 124 Kč	
821 433 N-5	NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA	M2	14 666 Kč	
821 433 N-6	VOZOVKA	M2	915 Kč	
821 433 N-7	ŘÍMSY	M3	18 007 Kč	
821 433 N-8	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	5 596 Kč	
821 433 N-9	MOSTNÍ ZÁVĚRY	M	59 003 Kč	
821 433 N-11	PRÁCE NEUVEDENÉ			18,8 %

821 434 N	LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET NEPŘEDPJATÝCH NOV			
821 434 N-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	242 Kč	
821 434 N-10	IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE	M2	642 Kč	
821 434 N-2	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M	3 829 Kč	
821 434 N-3	ZÁKLADY	M3	13 415 Kč	
821 434 N-4	OPĚRY, PILÍŘE	M3	11 707 Kč	
821 434 N-5	NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA	M2	18 747 Kč	
821 434 N-6	VOZOVKA	M2	910 Kč	
821 434 N-7	ŘÍMSY	M3	19 269 Kč	
821 434 N-8	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	8 365 Kč	
821 434 N-9	MOSTNÍ ZÁVĚRY	M	13 030 Kč	
821 434 N-11	PRÁCE NEUVEDENÉ			16,7 %

821 435 N	LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE MONT Z DÍLCŮ BET PŘEDPJATÝCH NOV			
821 435 N-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	202 Kč	
821 435 N-10	IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE	M2	409 Kč	
821 435 N-2	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M	8 444 Kč	

DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB VE STUPNI DOKUMENTACE DSP
[cenová úroveň 2012]

JKSO	Objekt	Mj	Jednotková cena	% sazba pro dopočet celkové ceny obj.
821 435 N-3	ZÁKLADY	M3	5 809 Kč	
821 435 N-4	OPĚRY, PILÍŘE	M3	8 022 Kč	
821 435 N-5	NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA	M2	9 081 Kč	
821 435 N-6	VOZOVKA	M2	850 Kč	
821 435 N-7	ŘÍMSY	M3	17 422 Kč	
821 435 N-8	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	3 836 Kč	
821 435 N-9	MOSTNÍ ZÁVĚRY	M	16 843 Kč	
821 435 N-11	PRÁCE NEUVEDENÉ			14,2 %

821 436 N	LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE SPRAŽENÁ OCELOBET NOV			
821 436 N-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	181 Kč	
821 436 N-10	IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE	M2	1 366 Kč	
821 436 N-2	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M	5 595 Kč	
821 436 N-3	ZÁKLADY	M3	5 970 Kč	
821 436 N-4	OPĚRY, PILÍŘE	M3	11 945 Kč	
821 436 N-5	NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA	M2	24 122 Kč	
821 436 N-6	VOZOVKA	M2	890 Kč	
821 436 N-7	ŘÍMSY	M3	11 221 Kč	
821 436 N-8	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	4 583 Kč	
821 436 N-9	MOSTNÍ ZÁVĚRY	M	20 418 Kč	
821 436 N-11	PRÁCE NEUVEDENÉ			7,1 %

821 437 N	LÁVKY A MOSTY PRO CHODCE - VODOROVNÁ NOSNÁ KONSTRUKCE KOVOVÁ NOV			
821 437 N-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	245 Kč	
821 437 N-10	IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE	M2	401 Kč	
821 437 N-2	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M	5 590 Kč	
821 437 N-3	ZÁKLADY	M3	5 837 Kč	
821 437 N-4	OPĚRY, PILÍŘE	M3	8 698 Kč	
821 437 N-5	NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA	M2	14 491 Kč	
821 437 N-6	VOZOVKA	M2	930 Kč	
821 437 N-7	ŘÍMSY	M3		
821 437 N-8	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	4 580 Kč	
821 437 N-9	MOSTNÍ ZÁVĚRY	M	17 100 Kč	
821 437 N-11	PRÁCE NEUVEDENÉ			18,0 %

822 214 N	DÁLNIČE - KRYT MONOLIT BET NOV			
822 214 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	171 Kč	
822 214 N-2	NÁSYPY	M3	195 Kč	
822 214 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 293 Kč	
822 214 N-4	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	1 863 Kč	
822 214 N-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY			3,0 %
822 214 N-6	PŘÍKOPY, RIGOLY	M	686 Kč	
822 214 N-7	PROPUSTY	M	19 462 Kč	
822 214 N-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			24,0 %

822 217 N	DÁLNIČE - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV			
822 217 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	223 Kč	
822 217 N-2	NÁSYPY	M3	160 Kč	
822 217 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 537 Kč	
822 217 N-4	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	1 751 Kč	
822 217 N-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY			3,0 %
822 217 N-6	PŘÍKOPY, RIGOLY	M	717 Kč	
822 217 N-7	PROPUSTY	M	18 108 Kč	
822 217 N-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			36,8 %

822 217 R	DÁLNIČE - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ REK			
822 217 R-1	ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK	M3	702 Kč	
822 217 R-2	SANAČNÍ VRSTVY			
822 217 R-3	VYSRAVENÍ TRHLIN	M	299 Kč	

DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB VE STUPNI DOKUMENTACE DSP
[cenová úroveň 2012]

JKSO	Objekt	Mj	Jednotková cena	% sazba pro dopočet celkové ceny obj.
822 217 R-4	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 207 Kč	
822 217 R-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY			5,0 %
822 217 R-6	PROPUSTY	M	34 856 Kč	
822 217 R-7	SVODIDLA	M	1 371 Kč	
822 217 R-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			20,0 %

822 224 N	SILNICE I. TŘÍDY DĚLENÉ - KRYT MONOLIT BET NOV			
822 224 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	156 Kč	
822 224 N-2	NÁSYPY	M3	218 Kč	
822 224 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 382 Kč	
822 224 N-4	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	1 756 Kč	
822 224 N-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY			2,5 %
822 224 N-6	PŘÍKOPY, RIGOLY	M	607 Kč	
822 224 N-7	PROPUSTY	M	26 322 Kč	
822 224 N-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			22,0 %

822 224 N2	SILNICE I. TŘÍDY NEDĚLENÉ - KRYT MONOLIT BET NOV			
822 224 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	156 Kč	
822 224 N-2	NÁSYPY	M3	218 Kč	
822 224 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 382 Kč	
822 224 N-4	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	1 756 Kč	
822 224 N-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY			2,5 %
822 224 N-6	PŘÍKOPY, RIGOLY	M	607 Kč	
822 224 N-7	PROPUSTY	M	26 322 Kč	
822 224 N-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			22,0 %

822 224 R	SILNICE I. TŘÍDY - KRYT MONOLIT BET REK			
822 224 R-1	ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK	M3	1 119 Kč	
822 224 R-2	SANAČNÍ VRSTVY			
822 224 R-3	VYSPRAVENÍ TRHLIN	M		
822 224 R-4	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 735 Kč	
822 224 R-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY			2,0 %
822 224 R-6	PROPUSTY	M		
822 224 R-7	SVODIDLA	M	1 299 Kč	
822 224 R-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			24,2 %

822 227 N	SILNICE I. TŘÍDY DĚLENÉ - KRYT Z KAMENIVA OBALENÉHO ŽIVICÍ NOV			
822 227 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	193 Kč	
822 227 N-2	NÁSYPY	M3	169 Kč	
822 227 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 421 Kč	
822 227 N-4	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	1 584 Kč	
822 227 N-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY			2,5 %
822 227 N-6	PŘÍKOPY, RIGOLY	M	553 Kč	
822 227 N-7	PROPUSTY	M	15 260 Kč	
822 227 N-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			24,0 %

822 227 N2	SILNICE I. TŘÍDY NEDĚLENÉ - KRYT Z KAMENIVA OBALENÉHO ŽIVICÍ NOV			
822 227 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	193 Kč	
822 227 N-2	NÁSYPY	M3	169 Kč	
822 227 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 421 Kč	
822 227 N-4	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	1 584 Kč	
822 227 N-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY			2,5 %
822 227 N-6	PŘÍKOPY, RIGOLY	M	553 Kč	
822 227 N-7	PROPUSTY	M	15 260 Kč	
822 227 N-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			24,0 %

822 227 R	SILNICE I. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALENÉHO ŽIVICÍ REK			
822 227 R-1	ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK	M3	951 Kč	
822 227 R-2	SANAČNÍ VRSTVY		6 800 Kč	
822 227 R-3	VYSPRAVENÍ TRHLIN	M	568 Kč	

DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB VE STUPNI DOKUMENTACE DSP
[cenová úroveň 2012]

JKSO	Objekt	Mj	Jednotková cena	% sazba pro dopočet celkové ceny obj.
822 227 R-4	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	517 Kč	
822 227 R-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY			2,0 %
822 227 R-6	PROPUSTY	M	12 830 Kč	
822 227 R-7	SVODIDLA	M	1 515 Kč	
822 227 R-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			5,7 %

822 234 N	SILNICE II. TŘÍDY - KRYT MONOLIT BET NOV			
822 234 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	190 Kč	
822 234 N-2	NÁSYPY	M3	160 Kč	
822 234 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 160 Kč	
822 234 N-4	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	1 290 Kč	
822 234 N-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY			2,5 %
822 234 N-6	PŘÍKOPY, RIGOLY	M	593 Kč	
822 234 N-7	PROPUSTY	M		
822 234 N-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			28,0 %

822 237 N	SILNICE II. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALENÉHO ŽIVICÍ NOV			
822 237 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	190 Kč	
822 237 N-2	NÁSYPY	M3	164 Kč	
822 237 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 116 Kč	
822 237 N-4	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	1 183 Kč	
822 237 N-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY			2,5 %
822 237 N-6	PŘÍKOPY, RIGOLY	M	474 Kč	
822 237 N-7	PROPUSTY	M	11 782 Kč	
822 237 N-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			27,0 %

822 237 R	SILNICE II. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALENÉHO ŽIVICÍ REK			
822 237 R-1	ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK	M3	455 Kč	
822 237 R-2	SANAČNÍ VRSTVY			2,0 %
822 237 R-3	VYSPRAVENÍ TRHLIN	M	292 Kč	
822 237 R-4	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	472 Kč	
822 237 R-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY			2,0 %
822 237 R-6	PROPUSTY	M	24 242 Kč	
822 237 R-7	SVODIDLA	M	1 389 Kč	
822 237 R-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			7,3 %

822 245 N	SILNICE III. TŘÍDY - KRYT MONT BET NOV			
822 245 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	180 Kč	
822 245 N-2	NÁSYPY	M3	150 Kč	
822 245 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	820 Kč	
822 245 N-4	SILNIČNÍ SVODIDLO	M		
822 245 N-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			1,0 %
822 245 N-6	PŘÍKOPY, RIGOLY	M		
822 245 N-7	PROPUSTY	M		
822 245 N-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			16,3 %

822 246 N	SILNICE III. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ NOV			
822 246 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	180 Kč	
822 246 N-2	NÁSYPY	M3	160 Kč	
822 246 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	568 Kč	
822 246 N-4	SILNIČNÍ SVODIDLO	M		
822 246 N-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			1,0 %
822 246 N-6	PŘÍKOPY, RIGOLY	M		
822 246 N-7	PROPUSTY	M	8 922 Kč	
822 246 N-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			39,0 %

822 247 N	SILNICE III. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV			
822 247 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	180 Kč	
822 247 N-2	NÁSYPY	M3	180 Kč	
822 247 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 086 Kč	

DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB VE STUPNI DOKUMENTACE DSP
[cenová úroveň 2012]

JKSO	Objekt	Mj	Jednotková cena	% sazba pro dopočet celkové ceny obj.
822 247 N-4	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	1 279 Kč	
822 247 N-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			1,0 %
822 247 N-6	PŘÍKOPY, RIGOLY	M	467 Kč	
822 247 N-7	PROPUSTY	M	11 664 Kč	
822 247 N-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			27,0 %

822 247 R	SILNICE III.TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ REK			
822 247 R-1	ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK	M3	1 001 Kč	
822 247 R-2	SANAČNÍ VRSTVY			2,0 %
822 247 R-3	VYSPRAVENÍ TRHLIN	M	16 358 Kč	
822 247 R-4	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	396 Kč	
822 247 R-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			1,0 %
822 247 R-6	PROPUSTY	M	8 447 Kč	
822 247 R-7	SVODIDLA	M	3 144 Kč	
822 247 R-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			9,1 %

822 252 N	KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA, POPŘ. VČ. ÚPRAVY POSTŘÍKEM, NÁTĚREM APOD. NOV			
822 252 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	190 Kč	
822 252 N-2	NÁSYPY	M3	150 Kč	
822 252 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	274 Kč	
822 252 N-4	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	751 Kč	
822 252 N-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY			1,0 %
822 252 N-6	PŘÍKOPY, RIGOLY	M	1 014 Kč	
822 252 N-7	PROPUSTY	M	6 827 Kč	
822 252 N-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			27,0 %

822 253 N	KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT DLÁŽĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) NOV			
822 253 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	203 Kč	
822 253 N-2	NÁSYPY	M3	180 Kč	
822 253 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	296 Kč	
822 253 N-4	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	737 Kč	
822 253 N-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY			1,0 %
822 253 N-6	PŘÍKOPY, RIGOLY	M	219 Kč	
822 253 N-7	PROPUSTY	M	13 005 Kč	
822 253 N-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			31,0 %

822 253 R	KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT DLÁŽĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) REK			
822 253 R-1	ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK	M3	570 Kč	
822 253 R-2	SANAČNÍ VRSTVY			2,0 %
822 253 R-3	VYSPRAVENÍ TRHLIN	M		
822 253 R-4	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	793 Kč	
822 253 R-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			1,0 %
822 253 R-6	PROPUSTY	M		
822 253 R-7	SVODIDLA	M		
822 253 R-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			29,2 %

822 254 N	KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT MONOLIT BET NOV			
822 254 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	190 Kč	
822 254 N-2	NÁSYPY	M3	59 Kč	
822 254 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	945 Kč	
822 254 N-4	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	981 Kč	
822 254 N-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY			1,0 %
822 254 N-6	PŘÍKOPY, RIGOLY	M	337 Kč	
822 254 N-7	PROPUSTY	M	13 245 Kč	
822 254 N-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			29,0 %

822 255 N	KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT MONT BET NOV			
822 255 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	190 Kč	

DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB VE STUPNI DOKUMENTACE DSP
[cenová úroveň 2012]

JKSO	Objekt	Mj	Jednotková cena	% sazba pro dopočet celkové ceny obj.
822 255 N-2	NÁSYPY	M3	179 Kč	
822 255 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 166 Kč	
822 255 N-4	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	1 796 Kč	
822 255 N-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY			1,0 %
822 255 N-6	PŘÍKOPY, RIGOLY	M	357 Kč	
822 255 N-7	PROPUSTY	M	3 497 Kč	
822 255 N-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			29,0 %

822 255 R	KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT MONT BET REK			
822 255 R-1	ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK	M3	621 Kč	
822 255 R-2	SANAČNÍ VRSTVY			2,0 %
822 255 R-3	VYSPRAVENÍ TRHLIN	M		
822 255 R-4	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 058 Kč	
822 255 R-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			1,0 %
822 255 R-6	PROPUSTY	M		
822 255 R-7	SVODIDLA	M		
822 255 R-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			26,1 %

822 256 N	KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ NOV			
822 256 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	207 Kč	
822 256 N-2	NÁSYPY	M3	143 Kč	
822 256 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	483 Kč	
822 256 N-4	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	1 162 Kč	
822 256 N-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY			1,0 %
822 256 N-6	PŘÍKOPY, RIGOLY	M	494 Kč	
822 256 N-7	PROPUSTY	M	8 819 Kč	
822 256 N-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			31,0 %

822 257 N	KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV			
822 257 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	185 Kč	
822 257 N-2	NÁSYPY	M3	168 Kč	
822 257 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 002 Kč	
822 257 N-4	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	1 529 Kč	
822 257 N-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ, PORTÁLY			1,0 %
822 257 N-6	PŘÍKOPY, RIGOLY	M	559 Kč	
822 257 N-7	PROPUSTY	M	11 461 Kč	
822 257 N-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			26,0 %

822 257 R	KOMUNIKACE MÍSTNÍ I. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ_REK			
822 257 R-1	ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK	M3	837 Kč	
822 257 R-2	SANAČNÍ VRSTVY			2,0 %
822 257 R-3	VYSPRAVENÍ TRHLIN	M		
822 257 R-4	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	489 Kč	
822 257 R-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			1,0 %
822 257 R-6	PROPUSTY	M	10 338 Kč	
822 257 R-7	SVODIDLA	M	3 918 Kč	
822 257 R-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			12,9 %

822 262 N	KOMUNIKACE MÍSTNÍ II. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA, POPŘ. VČ. ÚPRAVY POSTŘÍKEM, NÁTĚREM APOD. NOV			
822 262 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	216 Kč	
822 262 N-2	NÁSYPY	M3	133 Kč	
822 262 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	432 Kč	
822 262 N-4	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	1 253 Kč	
822 262 N-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			0,0 %
822 262 N-6	PŘÍKOPY, RIGOLY	M	586 Kč	
822 262 N-7	PROPUSTY	M	11 010 Kč	
822 262 N-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			29,0 %

822 264 N	KOMUNIKACE MÍSTNÍ II. TŘÍDY - KRYT MONOLIT BET NOV			
-----------	--	--	--	--

DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB VE STUPNI DOKUMENTACE DSP
[cenová úroveň 2012]

JKSO	Objekt	Mj	Jednotková cena	% sazba pro dopočet celkové ceny obj.
822 264 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	180 Kč	
822 264 N-2	NÁSYPY	M3	124 Kč	
822 264 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	426 Kč	
822 264 N-4	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	1 138 Kč	
822 264 N-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			0,0 %
822 264 N-6	PŘÍKOPY, RIGOLY	M	603 Kč	
822 264 N-7	PROPUSTY	M	11 391 Kč	
822 264 N-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			26,0 %

822 265 N	KOMUNIKACE MÍSTNÍ II. TŘÍDY - KRYT MONT BET NOV			
822 265 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	180 Kč	
822 265 N-2	NÁSYPY	M3	150 Kč	
822 265 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	718 Kč	
822 265 N-4	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	841 Kč	
822 265 N-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			0,0 %
822 265 N-6	PŘÍKOPY, RIGOLY	M		
822 265 N-7	PROPUSTY	M		
822 265 N-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			31,0 %

822 266 N	KOMUNIKACE MÍSTNÍ II. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ NOV			
822 266 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	180 Kč	
822 266 N-2	NÁSYPY	M3	157 Kč	
822 266 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	411 Kč	
822 266 N-4	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	1 155 Kč	
822 266 N-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			0,0 %
822 266 N-6	PŘÍKOPY, RIGOLY	M	469 Kč	
822 266 N-7	PROPUSTY	M	12 194 Kč	
822 266 N-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			27,0 %

822 266 R	KOMUNIKACE MÍSTNÍ II. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA PROLÉVANÉHO ŽIVICÍ REK			
822 266 R-1	ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK	M3	391 Kč	
822 266 R-2	SANAČNÍ VRSTVY			2,0 %
822 266 R-3	VYSPRAVENÍ TRHLIN	M		
822 266 R-4	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	427 Kč	
822 266 R-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			0,0 %
822 266 R-6	PROPUSTY	M		
822 266 R-7	SVODIDLA	M		
822 266 R-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			12,4 %

822 267 N	KOMUNIKACE MÍSTNÍ II. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV			
822 267 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	180 Kč	
822 267 N-2	NÁSYPY	M3	180 Kč	
822 267 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	490 Kč	
822 267 N-4	SILNIČNÍ SVODIDLO	M	1 226 Kč	
822 267 N-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			0,0 %
822 267 N-6	PŘÍKOPY, RIGOLY	M	506 Kč	
822 267 N-7	PROPUSTY	M	14 933 Kč	
822 267 N-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			28,0 %

822 267 R	KOMUNIKACE MÍSTNÍ II. TŘÍDY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ REK			
822 267 R-1	ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK	M3	648 Kč	
822 267 R-2	SANAČNÍ VRSTVY			2,0 %
822 267 R-3	VYSPRAVENÍ TRHLIN	M		
822 267 R-4	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	554 Kč	
822 267 R-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			
822 267 R-6	PROPUSTY	M	10 280 Kč	
822 267 R-7	SVODIDLA	M		
822 267 R-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			11,0 %

DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB VE STUPNI DOKUMENTACE DSP
[cenová úroveň 2012]

JKSO	Objekt	Mj	Jednotková cena	% sazba pro dopočet celkové ceny obj.
822 272 N	CHODNÍKY - KRYT Z KAMENIVA, POPŘ. VČ. ÚPRAVY POSTRIKEM, NÁTĚREM APOD. NOV			
822 272 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	249 Kč	
822 272 N-2	NÁSYPY	M3	180 Kč	
822 272 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	216 Kč	
822 272 N-4	OBRUBY	M		
822 272 N-5	PROPUSTY	M		
822 272 N-6	ZÁBRADLÍ	M		
822 272 N-7	PRÁCE NEUVEDENÉ			31,0 %

822 273 N	CHODNÍKY - KRYT DLÁŽDĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) NOV			
822 273 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	233 Kč	
822 273 N-2	NÁSYPY	M3	190 Kč	
822 273 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	602 Kč	
822 273 N-4	OBRUBY	M	365 Kč	
822 273 N-5	PROPUSTY	M	8 655 Kč	
822 273 N-6	ZÁBRADLÍ	M	2 584 Kč	
822 273 N-7	PRÁCE NEUVEDENÉ			18,0 %

822 273 R	CHODNÍKY - KRYT DLÁŽDĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) REK			
822 273 R-1	ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK	M3	710 Kč	
822 273 R-2	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	581 Kč	
822 273 R-3	OBRUBY	M	395 Kč	
822 273 R-4	PROPUSTY	M	2 568 Kč	
822 273 R-5	ZÁBRADLÍ	M	805 Kč	
822 273 R-6	PRÁCE NEUVEDENÉ			15,0 %

822 274 N	CHODNÍKY - KRYT MONOLIT BET NOV			
822 274 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	230 Kč	
822 274 N-2	NÁSYPY	M3	190 Kč	
822 274 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	821 Kč	
822 274 N-4	OBRUBY	M	225 Kč	
822 274 N-5	PROPUSTY	M		
822 274 N-6	ZÁBRADLÍ	M		
822 274 N-7	PRÁCE NEUVEDENÉ			18,0 %

822 275 N	CHODNÍKY - KRYT MONT BET NOV			
822 275 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	210 Kč	
822 275 N-2	NÁSYPY	M3	180 Kč	
822 275 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	901 Kč	
822 275 N-4	OBRUBY	M	260 Kč	
822 275 N-5	PROPUSTY	M		
822 275 N-6	ZÁBRADLÍ	M		
822 275 N-7	PRÁCE NEUVEDENÉ			19,0 %

822 277 N	CHODNÍKY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV			
822 277 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	210 Kč	
822 277 N-2	NÁSYPY	M3	190 Kč	
822 277 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	654 Kč	
822 277 N-4	OBRUBY	M	262 Kč	
822 277 N-5	PROPUSTY	M	7 879 Kč	
822 277 N-6	ZÁBRADLÍ	M	2 251 Kč	
822 277 N-7	PRÁCE NEUVEDENÉ			29,0 %

822 277 R	CHODNÍKY - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ REK			
822 277 R-1	ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK	M3	828 Kč	
822 277 R-2	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	697 Kč	
822 277 R-3	OBRUBY	M	395 Kč	
822 277 R-4	PROPUSTY	M		

DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB VE STUPNI DOKUMENTACE DSP
[cenová úroveň 2012]

JKSO	Objekt	Mj	Jednotková cena	% sazba pro dopočet celkové ceny obj.
822 277 R-5	ZÁBRADLÍ	M		
822 277 R-6	PRÁCE NEUVEDENÉ			48,0 %

822 553 N	PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT DLÁŽDĚNÝ (BEZ OHLEDU NA MATERIÁL DLAŽEBNÍCH PRVKŮ) NOV			
822 553 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	252 Kč	
822 553 N-2	NÁSYPY	M3	210 Kč	
822 553 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	680 Kč	
822 553 N-4	OBRUBY	M	249 Kč	
822 553 N-5	PROPUSTY	M		
822 553 N-6	PRÁCE NEUVEDENÉ			39,0 %

822 554 N	PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT MONOLIT BET NOV			
822 554 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	220 Kč	
822 554 N-2	NÁSYPY	M3	180 Kč	
822 554 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	653 Kč	
822 554 N-4	OBRUBY	M	217 Kč	
822 554 N-5	PROPUSTY	M		
822 554 N-6	PRÁCE NEUVEDENÉ			41,0 %

822 555 N	PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT MONT BET NOV			
822 555 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	221 Kč	
822 555 N-2	NÁSYPY	M3	180 Kč	
822 555 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 088 Kč	
822 555 N-4	OBRUBY	M		
822 555 N-5	PROPUSTY	M	3 630 Kč	
822 555 N-6	PRÁCE NEUVEDENÉ			31,0 %

822 557 N	PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ NOV			
822 557 N-1	ODKOPÁVKY PRO SPODNÍ STAVBU	M3	230 Kč	
822 557 N-2	NÁSYPY	M3	200 Kč	
822 557 N-3	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	1 195 Kč	
822 557 N-4	OBRUBY	M	273 Kč	
822 557 N-5	PROPUSTY	M	8 141 Kč	
822 557 N-6	PRÁCE NEUVEDENÉ			19,0 %

822 557 R	PLOCHY ODSTAVNÉ (I PARKOVACÍ) - KRYT Z KAMENIVA OBALOVANÉHO ŽIVICÍ REK			
822 557 R-1	ODSTRANĚNÍ VOZOVEK, FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK	M3	675 Kč	
822 557 R-2	SANAČNÍ VRSTVY			0,0 %
822 557 R-3	VYSPRAVENÍ TRHLIN	M		
822 557 R-4	VOZOVKOVÉ VRSTVY	M2	386 Kč	
822 557 R-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			
822 557 R-6	PROPUSTY	M		
822 557 R-7	PRÁCE NEUVEDENÉ			51,0 %

824 113	SPODEK TRATÍ ŽELEZNIČNÍCH JEDNOKOLEJNÝCH NA DRAHÁCH CELOSTÁTNÍCH - PRAŽCE BET			
824 113-1	VÝLUKY, POMALÉ JÍZDY			18,0 %
824 113-2	VÝKOPY	M3	210 Kč	
824 113-3	NÁSYPY	M3	180 Kč	
824 113-4	SANAČNÍ VRSTVY	M3	702 Kč	
824 113-5	GEOMŘÍŽE	M2	167 Kč	
824 113-6	PODKLADNÍ VRSTVY, KOLEJ. LOŽE	M3	515 Kč	
824 113-7	PROPUSTY	M		
824 113-8	PŘÍKOPY A RIGOLY	M	1 189 Kč	
824 113-9	PRÁCE NEUVEDENÉ			13,8 %

824 143	SPODEK TRATÍ VLEČEK ŽELEZNIČNÍCH JEDNOKOLEJNÝCH - PRAŽCE BET			
824 143-1	VÝLUKY, POMALÉ JÍZDY			0,0 %

DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB VE STUPNI DOKUMENTACE DSP
[cenová úroveň 2012]

JKSO	Objekt	Mj	Jednotková cena	% sazba pro dopočet celkové ceny obj.
824 143-2	VÝKOPY	M3	210 Kč	
824 143-3	NÁSYPY	M3	190 Kč	
824 143-4	SANAČNÍ VRSTVY	M3	1 264 Kč	
824 143-5	GEOMŘÍŽE	M2	32 Kč	
824 143-6	PODKLADNÍ VRSTVY, KOLEJ. LOŽE	M3	1 691 Kč	
824 143-7	PROPUSTY	M		
824 143-8	PŘÍKOPY A RIGOLY	M		
824 143-9	PRÁCE NEUVEDENÉ			41,0 %

824 211 SVRŠEK ŽELEZNIČNÍ KOLEJÍ TRAŤOVÝCH 1.ŘÁDU - PRAŽCE DŘEVĚNÉ				
824 211-1	VÝLUKY, POMALÉ JÍZDY			10,0 %
824 211-2	KOLEJOVÉ LOŽE	M3	1 267 Kč	
824 211-3	KOLEJE	M	3 812 Kč	
824 211-4	KOLEJOVÉ ROZVĚTVENÍ	M	22 182 Kč	
824 211-5	ÚPRAVY DRÁŽNÍHO SVRŠKU			
824 211-6	PRÁCE NEUVEDENÉ			11,1 %

824 213 SVRŠEK ŽELEZNIČNÍ KOLEJÍ TRAŤOVÝCH 1.ŘÁDU - PRAŽCE BET				
824 213-1	VÝLUKY, POMALÉ JÍZDY			10,0 %
824 213-2	KOLEJOVÉ LOŽE	M3	1 280 Kč	
824 213-3	KOLEJE	M	7 957 Kč	
824 213-4	KOLEJOVÉ ROZVĚTVENÍ	M	51 670 Kč	
824 213-5	ÚPRAVY DRÁŽNÍHO SVRŠKU			
824 213-6	PRÁCE NEUVEDENÉ			22,1 %

824 813 SVRŠEK KOLEJÍ TRAŤOVÝCH PRO VLEČKY ŽELEZNIČNÍ - PRAŽCE BET				
824 813-1	VÝLUKY, POMALÉ JÍZDY			0,0 %
824 813-2	KOLEJOVÉ LOŽE	M3	1 434 Kč	
824 813-3	KOLEJE	M	8 418 Kč	
824 813-4	KOLEJOVÉ ROZVĚTVENÍ	M	52 596 Kč	
824 813-5	ÚPRAVY DRÁŽNÍHO SVRŠKU			
824 813-6	PRÁCE NEUVEDENÉ			8,6 %

824 855 SVRŠEK KOLEJÍ TRAŤOVÝCH PRO TRAMVAJ - DESKY A PODÉLNÉ PRAHY MONT BET				
824 855-1	VÝKOPY	M3	271 Kč	
824 855-2	NÁSYPY	M3	210 Kč	
824 855-3	KOLEJOVÉ PANELY	M2	2 580 Kč	
824 855-4	ŠTĚRKOVÉ LOŽE	M3	1 371 Kč	
824 855-5	KOLEJ	M	8 240 Kč	
824 855-6	KOLEJOVÉ VÝHYBKY, KŘIŽOVATKY	KUS	1 302 647 Kč	
824 855-7	VOZOVKY	M2	1 404 Kč	
824 855-8	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE			
824 855-9	PRÁCE NEUVEDENÉ			31,0 %

824 856 SVRŠEK KOLEJÍ TRAŤOVÝCH PRO TRAMVAJ - VRSTVA KAMENIVA ZHUTNĚNÁ				
824 856-1	VÝKOPY	M3	270 Kč	
824 856-2	NÁSYPY	M3	210 Kč	
824 856-3	KOLEJOVÉ PANELY	M2		
824 856-4	ŠTĚRKOVÉ LOŽE	M3	883 Kč	
824 856-5	KOLEJ	M	10 682 Kč	
824 856-6	KOLEJOVÉ VÝHYBKY, KŘIŽOVATKY	KUS	1 205 697 Kč	
824 856-7	VOZOVKY	M2	1 433 Kč	
824 856-8	DOPLŇKOVÉ KONSTRUKCE			
824 856-9	PRÁCE NEUVEDENÉ			30,4 %

825 121 TUNELY SILNIČNÍ - HLOUBENÉ				
825 121-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	941 Kč	
825 121-2	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M	9 143 Kč	
825 121-3	ZÁKLADY	M3	7 238 Kč	

DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB VE STUPNI DOKUMENTACE DSP
[cenová úroveň 2012]

JKSO	Objekt	Mj	Jednotková cena	% sazba pro dopočet celkové ceny obj.
825 121-4	OPĚRY, PILÍŘE	M3	10 361 Kč	
825 121-5	NOSNÁ KONSTRUKCE, LOŽISKA	M2	13 749 Kč	
825 121-6	VOZOVKA	M2	465 Kč	
825 121-7	ŘÍMSY	M3	13 297 Kč	
825 121-8	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M		
825 121-9	IZOLACE NOSNÉ KONSTRUKCE	M2	521 Kč	
825 121-10	PRÁCE NEUVEDENÉ			28,7 %

825 122 TUNELY SILNIČNÍ - RAŽENÉ				
825 122-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	1 408 Kč	
825 122-2	PRIMÁRNÍ OSTĚNÍ	M	222 069 Kč	
825 122-3	DEFINITIVNÍ OSTĚNÍ	M	179 767 Kč	
825 122-4	ZPEVNĚNÉ PLOCHY	M2	1 302 Kč	
825 122-5	DOPRAVNÍ ZNAČENÍ			1,0 %
825 122-6	TECHNOLOGIE TUNELU	M	96 056 Kč	
825 122-7	PRÁCE NEUVEDENÉ			18,8 %

827 111 ŘADY VODOVODNÍ PŘÍVODNÍ A ZÁSOBOVACÍ Z TRUB Z PLASTICKÝCH HMOT A SKLOLAMINÁTU				
827 111-1	JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3	382 Kč	
827 111-2	ZÁSYPY, OBSYPY	M3	292 Kč	
827 111-3	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	998 Kč	
827 111-4	POTRUBÍ TLAKOVÉ	M	6 296 Kč	
827 111-5	CHRÁNIČKY	M	13 573 Kč	
827 111-6	ARMATURY	KUS	44 200 Kč	
827 111-7	ŠACHTY ARMATURNÍ	KUS	46 372 Kč	
827 111-8	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ	M3		
827 111-9	PRÁCE NEUVEDENÉ			2,5 %

827 112 ŘADY VODOVODNÍ PŘÍVODNÍ A ZÁSOBOVACÍ Z TRUB OCELOVÝCH				
827 112-1	JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3	386 Kč	
827 112-2	ZÁSYPY, OBSYPY	M3	301 Kč	
827 112-3	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	1 613 Kč	
827 112-4	POTRUBÍ TLAKOVÉ	M	8 460 Kč	
827 112-5	CHRÁNIČKY	M	21 359 Kč	
827 112-6	ARMATURY	KUS	50 465 Kč	
827 112-7	ŠACHTY ARMATURNÍ	KUS	171 309 Kč	
827 112-8	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ	M3		
827 112-9	PRÁCE NEUVEDENÉ			13,5 %

827 113 ŘADY VODOVODNÍ PŘÍVODNÍ A ZÁSOBOVACÍ Z TRUB LITINOVÝCH				
827 113-1	JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3	356 Kč	
827 113-2	ZÁSYPY, OBSYPY	M3	279 Kč	
827 113-3	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	1 711 Kč	
827 113-4	POTRUBÍ TLAKOVÉ	M	18 601 Kč	
827 113-5	CHRÁNIČKY	M	13 003 Kč	
827 113-6	ARMATURY	KUS	37 055 Kč	
827 113-7	ŠACHTY ARMATURNÍ	KUS	69 709 Kč	
827 113-8	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ	M3	2 419 Kč	
827 113-9	PRÁCE NEUVEDENÉ			9,5 %

827 131 SÍŤ VODOVODNÍ ROZVODNÉ Z TRUB Z PLASTICKÝCH HMOT A SKLOLAMINÁTU				
827 131-1	JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3	337 Kč	
827 131-2	ZÁSYPY, OBSYPY	M3	290 Kč	
827 131-3	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	918 Kč	
827 131-4	POTRUBÍ TLAKOVÉ	M	794 Kč	
827 131-5	CHRÁNIČKY	M	4 929 Kč	
827 131-6	ARMATURY	KUS	10 273 Kč	
827 131-7	ŠACHTY ARMATURNÍ	KUS	44 411 Kč	
827 131-8	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ	M3	2 938 Kč	

DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB VE STUPNI DOKUMENTACE DSP
[cenová úroveň 2012]

JKSO	Objekt	Mj	Jednotková cena	% sazba pro dopočet celkové ceny obj.
827 131-9	PRÁCE NEUVEDENÉ			21,0 %

827 132 SÍŤ VODOVODNÍ ROZVODNÉ Z TRUB OCELOVÝCH				
827 132-1	JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3	361 Kč	
827 132-2	ZÁSYPY, OBSYPY	M3	202 Kč	
827 132-3	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	842 Kč	
827 132-4	POTRUBÍ TLAKOVÉ	M	1 628 Kč	
827 132-5	CHRÁNIČKY	M		
827 132-6	ARMATURY	KUS	12 618 Kč	
827 132-7	ŠACHTY ARMATURNÍ	KUS		
827 132-8	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ	M3		
827 132-9	PRÁCE NEUVEDENÉ			25,6 %

827 133 SÍŤ VODOVODNÍ ROZVODNÉ Z TRUB LITINOVÝCH				
827 133-1	JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3	389 Kč	
827 133-2	ZÁSYPY, OBSYPY	M3	279 Kč	
827 133-3	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	919 Kč	
827 133-4	POTRUBÍ TLAKOVÉ	M	3 104 Kč	
827 133-5	CHRÁNIČKY	M	7 393 Kč	
827 133-6	ARMATURY	KUS	20 883 Kč	
827 133-7	ŠACHTY ARMATURNÍ	KUS	56 074 Kč	
827 133-8	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ	M3	2 431 Kč	
827 133-9	PRÁCE NEUVEDENÉ			11,5 %

827 173 VODOVODY POŽÁRNÍ Z TRUB LITINOVÝCH				
827 173-1	JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3	420 Kč	
827 173-2	ZÁSYPY, OBSYPY	M3	262 Kč	
827 173-3	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	671 Kč	
827 173-4	POTRUBÍ TLAKOVÉ	M	5 154 Kč	
827 173-5	CHRÁNIČKY	M	8 100 Kč	
827 173-6	ARMATURY	KUS	23 128 Kč	
827 173-7	ŠACHTY ARMATURNÍ	KUS		
827 173-8	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ	M3		
827 173-9	PRÁCE NEUVEDENÉ			7,0 %

827 211 SÍŤ KANALIZAČNÍ Z TRUB Z PLASTICKÝCH HMOT A SKLOLAMINÁTU				
827 211-1	JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3	366 Kč	
827 211-2	ZÁSYPY, OBSYPY	M3	333 Kč	
827 211-3	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	1 047 Kč	
827 211-4	POTRUBÍ	M	1 928 Kč	
827 211-5	REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ	KUS	14 583 Kč	
827 211-6	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ	M3	2 333 Kč	
827 211-7	ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ	M	2 757 Kč	
827 211-8	JÍMKY, NÁDRŽE	KUS	526 382 Kč	
827 211-9	PRÁCE NEUVEDENÉ			11,0 %

827 213 SÍŤ KANALIZAČNÍ Z TRUB LITINOVÝCH				
827 213-1	JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3	420 Kč	
827 213-2	ZÁSYPY, OBSYPY	M3	322 Kč	
827 213-3	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	1 369 Kč	
827 213-4	POTRUBÍ	M	7 584 Kč	
827 213-5	REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ	KUS	21 102 Kč	
827 213-6	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ	M3	2 410 Kč	
827 213-7	ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ	M	2 687 Kč	
827 213-8	JÍMKY, NÁDRŽE	KUS	690 543 Kč	
827 213-9	PRÁCE NEUVEDENÉ			2,8 %

827 214 SÍŤ KANALIZAČNÍ Z TRUB BETON, ŽELEZOBET				
827 214-1	JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3	413 Kč	
827 214-2	ZÁSYPY, OBSYPY	M3	326 Kč	

DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB VE STUPNI DOKUMENTACE DSP
[cenová úroveň 2012]

JKSO	Objekt	Mj	Jednotková cena	% sazba pro dopočet celkové ceny obj.
827 214-3	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	1 767 Kč	
827 214-4	POTRUBÍ	M	2 276 Kč	
827 214-5	REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ	KUS	20 358 Kč	
827 214-6	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ	M3	2 344 Kč	
827 214-7	ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ	M	2 534 Kč	
827 214-8	JÍMKY, NÁDRŽE	KUS	1 946 838 Kč	
827 214-9	PRÁCE NEUVEDENÉ			11,9 %

827 215	SÍŤ KANALIZAČNÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH			
827 215-1	JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3	401 Kč	
827 215-2	ZÁSYPY, OBSYPY	M3	321 Kč	
827 215-3	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	1 864 Kč	
827 215-4	POTRUBÍ	M	2 477 Kč	
827 215-5	REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ	KUS	14 953 Kč	
827 215-6	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ	M3	2 386 Kč	
827 215-7	ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ	M	2 653 Kč	
827 215-8	JÍMKY, NÁDRŽE	KUS	262 293 Kč	
827 215-9	PRÁCE NEUVEDENÉ			5,6 %

827 221	SBĚRAČE KANALIZAČNÍ A STOKY ODLEHČOVACÍ Z TRUB Z PLASTICKÝCH HMOT A SKLOLAMINÁTU			
827 221-1	JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3	420 Kč	
827 221-2	ZÁSYPY, OBSYPY	M3	362 Kč	
827 221-3	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	712 Kč	
827 221-4	POTRUBÍ	M	9 231 Kč	
827 221-5	REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ	KUS	27 662 Kč	
827 221-6	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ	M3	2 300 Kč	
827 221-7	ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ	M		
827 221-8	JÍMKY, NÁDRŽE	KUS	171 545 Kč	
827 221-9	PRÁCE NEUVEDENÉ			19,0 %

827 223	SBĚRAČE KANALIZAČNÍ A STOKY ODLEHČOVACÍ Z TRUB LITINOVÝCH			
827 223-1	JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3	445 Kč	
827 223-2	ZÁSYPY, OBSYPY	M3	614 Kč	
827 223-3	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	809 Kč	
827 223-4	POTRUBÍ	M	14 497 Kč	
827 223-5	REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ	KUS	43 181 Kč	
827 223-6	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ	M3	1 719 Kč	
827 223-7	ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ	M	911 Kč	
827 223-8	JÍMKY, NÁDRŽE	KUS		
827 223-9	PRÁCE NEUVEDENÉ			19,0 %

827 224	SBĚRAČE KANALIZAČNÍ A STOKY ODLEHČOVACÍ Z TRUB BETON, ŽELEZOBET			
827 224-1	JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3	413 Kč	
827 224-2	ZÁSYPY, OBSYPY	M3	419 Kč	
827 224-3	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	1 586 Kč	
827 224-4	POTRUBÍ	M	6 263 Kč	
827 224-5	REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ	KUS	26 078 Kč	
827 224-6	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ	M3	2 097 Kč	
827 224-7	ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ	M	2 550 Kč	
827 224-8	JÍMKY, NÁDRŽE	KUS	160 376 Kč	
827 224-9	PRÁCE NEUVEDENÉ			17,4 %

827 225	SBĚRAČE KANALIZAČNÍ A STOKY ODLEHČOVACÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH			
827 225-1	JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3	420 Kč	
827 225-2	ZÁSYPY, OBSYPY	M3	615 Kč	
827 225-3	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	2 253 Kč	
827 225-4	POTRUBÍ	M	5 608 Kč	
827 225-5	REVIZNÍ ŠACHTY, SPADIŠTĚ, VPUSTĚ	KUS	20 400 Kč	
827 225-6	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ	M3	2 200 Kč	

DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB VE STUPNI DOKUMENTACE DSP
[cenová úroveň 2012]

JKSO	Objekt	Mj	Jednotková cena	% sazba pro dopočet celkové ceny obj.
827 225-7	ŽLABY ŠTĚRBINOVÉ, ŽLABY S MŘÍŽÍ	M		
827 225-8	JÍMKY, NÁDRŽE	KUS		
827 225-9	PRÁCE NEUVEDENÉ			9,9 %

827 512	ŘADY PLYNOVODNÍ PRIMÁRNÍ Z TRUB OCELOVÝCH			
827 512-1	JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3	463 Kč	
827 512-2	ZÁSYPY, OBSYPY	M3	202 Kč	
827 512-3	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	730 Kč	
827 512-4	POTRUBÍ TLAKOVÉ	M	8 010 Kč	
827 512-5	CHRÁNIČKY	M	10 958 Kč	
827 512-6	ARMATURY	KUS	267 751 Kč	
827 512-7	ŠACHTY ARMATURNÍ	KUS		
827 512-8	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ	M3		
827 512-9	IZOLACE	M2	1 517 Kč	
827 512-10	PRÁCE NEUVEDENÉ			19,5 %

827 521	SÍTĚ PLYNOVODNÍ Z TRUB Z PLASTICKÝCH HMOT A SKLOLAMINÁTU			
827 521-1	JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3	420 Kč	
827 521-2	ZÁSYPY, OBSYPY	M3	392 Kč	
827 521-3	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	1 148 Kč	
827 521-4	POTRUBÍ TLAKOVÉ	M	1 793 Kč	
827 521-5	CHRÁNIČKY	M	2 400 Kč	
827 521-6	ARMATURY	KUS	19 495 Kč	
827 521-7	ŠACHTY ARMATURNÍ	KUS		
827 521-8	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ	M3		
827 521-9	PRÁCE NEUVEDENÉ			22,0 %

827 522	SÍTĚ PLYNOVODNÍ Z TRUB OCELOVÝCH			
827 522-1	JÁMY, RÝHY, ŠACHTY	M3	390 Kč	
827 522-2	ZÁSYPY, OBSYPY	M3	222 Kč	
827 522-3	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	801 Kč	
827 522-4	POTRUBÍ TLAKOVÉ	M	8 099 Kč	
827 522-5	CHRÁNIČKY	M	6 208 Kč	
827 522-6	ARMATURY	KUS	13 820 Kč	
827 522-7	ŠACHTY ARMATURNÍ	KUS		
827 522-8	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ	M3		
827 522-9	IZOLACE	M2	1 300 Kč	
827 522-10	PRÁCE NEUVEDENÉ			18,0 %

832 565	NÁBŘEŽNÍ ZDI - SVISLÁ KONSTRUKCE MONOLIT BET			
832 565-1	ZEMNÍ PRÁCE	M3	316 Kč	
832 565-2	HLUBINNÉ ZAKLÁDÁNÍ	M		
832 565-3	ZÁKLADY	M3	4 429 Kč	
832 565-4	ŘÍMSY	M3	8 834 Kč	
832 565-5	ZDI	M3	5 776 Kč	
832 565-6	ZÁBRADLÍ, SVODIDLA	M	3 380 Kč	
832 565-7	PRÁCE NEUVEDENÉ			37,0 %

833 112	NÁDRŽE RETEČNÍ, VYROVŇAVACÍ, AKUMULAČNÍ - OPEVNĚNÍ BŘEHU A DNA Z KAMENE, KAMENIVA			
833 112-1	VÝKOPY	M3	199 Kč	
833 112-2	ZEMNÍ HRÁZKY	M3	267 Kč	
833 112-3	TĚSNÍCÍ VRSTVY	M2	67 Kč	
833 112-4	KONSTRUKCE NÁDRŽÍ A JÍMEK	M3		
833 112-5	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	2 761 Kč	
833 112-6	DLAŽBY	M2	895 Kč	
833 112-7	PRAHY A STUPNĚ	M3	2 978 Kč	
833 112-8	ZÁHOZY, ROVNANINY, POHOZ PLOCH KAMENEM, Z KAMENIVA	M3	3 332 Kč	
833 112-9	PRÁCE NEUVEDENÉ			15,6 %

DATOVÁ ZÁKLADNA PRO SESTAVENÍ NÁKLADŮ STAVEB VE STUPNI DOKUMENTACE DSP
[cenová úroveň 2012]

JKSO	Objekt	Mj	Jednotková cena	% sazba pro dopočet celkové ceny obj.
833 114	NÁDRŽE RETEČNÍ, VYROVNÁVACÍ, AKUMULAČNÍ - OPEVNĚNÍ BŘEHU A DNA MONT BET			
833 114-1	VÝKOPY	M3	360 Kč	
833 114-2	ZEMNÍ HRÁZKY	M3	317 Kč	
833 114-3	TĚSNÍCÍ VRSTVY	M2	130 Kč	
833 114-4	KONSTRUKCE NÁDRŽÍ A JÍMEK	M3	10 223 Kč	
833 114-5	PODKLADNÍ VRSTVY	M3	1 060 Kč	
833 114-6	DLAŽBY	M2	749 Kč	
833 114-7	PRAHY A STUPNĚ	M3	2 872 Kč	
833 114-8	PRÁCE NEUVEDENÉ			20,9 %

833 118	NÁDRŽE RETEČNÍ, VYROVNÁVACÍ, AKUMULAČNÍ - BEZ OPEVNĚNÍ			
833 118-1	VÝKOPY	M3	196 Kč	
833 118-2	NÁSYPY	M3	83 Kč	
833 118-3	ORNICE	M3	389 Kč	
833 118-4	PRÁCE NEUVEDENÉ			19,0 %